

Exemple de Devis

A.Doc
ARCHITECTURE
INFOGRAPHIES



A.Doc SARL
91, Rue des Chantereines
93100 Montreuil sous Bois
Tél: 01.41.72.11.55
Fax: 01.41.72.11.50
contact@a-doc.com

Exemple1_devis

Affaire N° : 1354/21/03

Opération : 312

Edité le : 21/03/2007

Maître d'ouvrage : A.Doc

Travaux : Construction d'une maison individuelle

TOTAL H.T. : 74 197,99 €
T.V.A. 19,6%: 14 542,81 €
TOTAL T.T.C. : 88 740,80 €

1 GROS ŒUVRE 37 346,36 € HT

1.1 Bétons et béton armé

| | | |
|--|----------|------------|
| 1.1.1 Béton de propreté sur sols de fondations (F003 - Fondations) | 27,88 m² | 3 429,24 € |
| 1.1.2 Béton 350 KG/M3 pour semelle et longrine | 9,74 m³ | 1 351,33 € |
| 1.1.3 Chaînage B.A. horizontal - LxH: 10 x 20 cm | 41,32 ml | 1 239,60 € |
| 1.1.4 Poteau cylindrique en béton armé de 24 cm de diamètre | 2,57 ml | 115,65 € |
| 1.1.5 Poutre en béton armé - 20 x 20 cm | 3,32 ml | 132,80 € |

1.2 Elévations maçonnées

| | | |
|--|-----------|------------|
| 1.2.1 Mur de soubassement maçonné en parpaings pleins Ep: 20cm (F003 - Fondations) | 33,05 m² | 396,60 € |
| 1.2.2 Mur maçonné en parpaings creux Ep: 20cm (F001 - RDC) | 161,06 m² | 5 079,83 € |
| 1.2.3 Mur maçonné en parpaings creux Ep: 20cm (F002 - Comble) | 95,69 m² | 3 018,06 € |
| 1.2.4 Arase étanche sur maçonnerie de soubassement (F003 - Fondations) | 55,08 ml | 237,95 € |
| 1.2.5 Linéaire de linteau coffré des menuiseries (F001 - RDC) | 13,60 ml | 163,20 € |
| 1.2.6 Linéaire de linteau coffré des menuiseries (F002 - Comble) | 3,40 ml | 40,80 € |
| 1.2.7 Linéaire de linteau coffré des portes d'accès (F001 - RDC) | 5,80 ml | 69,60 € |

1.3 Dallages et Formes et Isolation

| | | |
|---|----------|------------|
| 1.3.1 Dalle en béton armé de 10cm d'épaisseur (F001 - RDC) | 95,59 m² | 1 675,69 € |
| 1.3.2 Dalle en béton armé de 10cm d'épaisseur (F002 - Comble) | 88,53 m² | 1 551,93 € |

1.4 Planchers

| | | |
|---|----------|------------|
| 1.4.1 Chape de 7cm d'épaisseur (F001 - RDC) | 81,74 m² | 7 726,06 € |
| 1.4.2 Chape de 7cm d'épaisseur (F002 - Comble) | 78,51 m² | 7 420,77 € |
| 1.4.3 Plancher hourdis par entrevous et poutrelles béton d'ép.20cm(16+4) (F001 - RDC) | 44,91 m² | 1 847,60 € |

1.5 Appuis / Seuils

| | | |
|--|----------|------------|
| 1.5.1 Linéaire d'appui de baies au bas des menuiseries (F001 - RDC) | 10,40 ml | 124,80 € |
| 1.5.2 Linéaire d'appui de baies au bas des menuiseries (F002 - Comble) | 2,60 ml | 31,20 € |
| 1.5.3 Linéaire de seuil des portes d'accès (F001 - RDC) | 5 ml | 60,00 € |
| 1.5.4 Linéaire de dressement des tableaux de baies menuisées (F001 - RDC) | 20,80 ml | 249,60 € |
| 1.5.5 Linéaire de dressement des tableaux de baies menuisées (F002 - Comble) | 4,20 ml | 50,40 € |
| 1.5.6 Linéaire de dressement des tableaux des portes d'accès (F001 - RDC) | 8,60 ml | 1 032,00 € |

1.6 Enduits

| | | |
|---|----------|----------|
| 1.6.1 Peinture bitumineuse sur parois enterrées (F003 - Fondations) | 33,04 m² | 301,66 € |
|---|----------|----------|

Total lot GROS ŒUVRE : 37 346,36 € HT

5 CHARPENTE BOIS 9 316,00 € HT

5.1 Charpente traditionnelle non assemblée

| | | |
|--|-----------|------------|
| 5.1.1 Madrier en bois massif de section 75/225mm (R001 - TOITURE principale) | 94,25 ml | 1 533,38 € |
| 5.1.2 Madrier en bois massif de section 75/225mm (R002 - TOITURE garage) | 40,50 ml | 658,91 € |
| 5.1.3 Madrier en bois massif de section 75/225mm (R003 - TOITURE terrasse) | 8,40 ml | 136,66 € |
| 5.1.4 Chevron en bois massif de section 60/80mm (R001 - TOITURE principale) | 172,97 ml | 1 939,47 € |
| 5.1.5 Chevron en bois massif de section 60/80mm (R002 - TOITURE garage) | 86,84 ml | 973,72 € |
| 5.1.6 Chevron en bois massif de section 60/80mm (R003 - TOITURE terrasse) | 16,34 ml | 183,22 € |
| 5.1.7 Section de bois pour ferme 80*200 (R001 - TOITURE principale) | 86,55 ml | 794,86 € |
| 5.1.8 Liteau bois de section 27/18mm (en 3m) (R001 - TOITURE principale) | 386,49 ml | 1 640,00 € |
| 5.1.9 Liteau bois de section 27/18mm (en 3m) (R002 - TOITURE garage) | 202,20 ml | 858,00 € |
| 5.1.10 Liteau bois de section 27/18mm (en 3m) (R003 - TOITURE terrasse) | 35,70 ml | 151,49 € |

5.2 Ouvrages accessoires

| | | |
|--|----------|----------|
| 5.2.1 Planche de rive de section 21/145mm en sapin (R001 - TOITURE principale) | 28,16 ml | 214,58 € |
| 5.2.2 Planche de rive de section 21/145mm en sapin (R002 - TOITURE garage) | 19,85 ml | 151,26 € |
| 5.2.3 Planche de rive de section 21/145mm en sapin (R003 - TOITURE terrasse) | 10,56 ml | 80,47 € |

Total lot CHARPENTE BOIS : 9 316,00 € HT**15 COUVERTURE / ZINGUERIE 5 137,72 € HT****15.1 Tuiles à emboitement**

| | | | |
|--------|---|-----------------------|------------|
| 15.1.1 | Tuiles mécaniques (R001 - TOITURE principale) | 118,64 m ² | 2 740,58 € |
| 15.1.2 | Tuiles mécaniques (R002 - TOITURE garage) | 64,64 m ² | 1 493,18 € |
| 15.1.3 | Tuiles mécaniques (R003 - TOITURE terrasse) | 12,14 m ² | 280,43 € |

15.2 Chassis de toiture

| | | | |
|--------|---|-----|----------|
| 15.2.1 | Fenêtre de toiture - LxH: 114 x 118 cm (Type 4) (R001 - TOITURE principale) | 2 u | 623,52 € |
|--------|---|-----|----------|

Total lot COUVERTURE / ZINGUERIE : 5 137,72 € HT**25 MENUISERIE INTERIEURE BOIS 1 026,72 € HT****25.1 Portes intérieures**

| | | | |
|--------|---|-----|----------|
| 25.1.1 | Porte intérieure LxH: 80x200 cm (F001 - RDC) | 3 u | 342,24 € |
| 25.1.2 | Porte intérieure LxH: 80x200 cm (F002 - Comble) | 6 u | 684,48 € |

Total lot MENUISERIE INTERIEURE BOIS : 1 026,72 € HT**37 MENUISERIES PVC 4 000,00 € HT****37.1 Menuiseries du commerce**

| | | | |
|--------|--|-----|----------|
| 37.1.1 | Porte d'entrée LxH: 80x215 cm à 1 vantail (F001 - RDC) | 1 U | 320,00 € |
| 37.1.2 | Porte de service LxH:80x215 cm à 1vantail (F001 - RDC) | 2 U | 240,00 € |

37.2 Fenêtres à la française

| | | | |
|--------|--|-----|------------|
| 37.2.1 | Fenêtre 1 vtl à la française LxH: 80 x 95 cm (F001 - RDC) | 1 U | 150,00 € |
| 37.2.2 | Fenêtre 2 vtx à la française LxH: 120 x 105 cm (F001 - RDC) | 1 U | 230,00 € |
| 37.2.3 | Fenêtre 2 vtx à la française LxH: 130 x 105 cm (F002 - Comble) | 2 U | 460,00 € |
| 37.2.4 | Fenêtre 2 vtx à la française LxH: 120 x 125 cm (F001 - RDC) | 5 U | 1 250,00 € |

37.3 Portes-fenêtres coulissantes

| | | | |
|--------|---|-----|----------|
| 37.3.1 | Baie 2 vtx coulissants LxH: 240 x 215 cm (F001 - RDC) | 1 U | 450,00 € |
|--------|---|-----|----------|

37.4 Autres fenêtres

| | | | |
|--------|---|-----|----------|
| 37.4.1 | Fenêtre sous rampant de pente 45° LxH: 200 x 150 cm descendante (F002 - Comble) | 1 U | 330,00 € |
|--------|---|-----|----------|

| | | | |
|--------|--|-----|----------|
| 37.4.2 | Fenêtre sous rampant de pente 45° LxH: 200 x 150 cm montante (F002 - Comble) | 1 U | 330,00 € |
|--------|--|-----|----------|

37.5 Non classé

| | | | |
|--------|--|-----|----------|
| 37.5.1 | Porte à galandage LxH: 80x200 cm coulissante pleine (F001 - RDC) | 2 U | 240,00 € |
|--------|--|-----|----------|

Total lot MENUISERIES PVC : 4 000,00 € HT**40 FERMETURES 470,00 € HT****40.1 Portes de garage**

| | | | |
|--------|--|-----|----------|
| 40.1.1 | Porte de garage LxH: 420x215 cm sectionnelle (5 panneaux articulés) (F001 - RDC) | 1 U | 470,00 € |
|--------|--|-----|----------|

Total lot FERMETURES : 470,00 € HT**45 PLATRERIE ISOLATION 11 503,58 € HT****45.1 Cloisons**

| | | | |
|--------|---|----------------------|------------|
| 45.1.1 | Complexe de doublage isolant d'ép. 10cm (10+90) en PSE et plâtre (F001 - RDC) | 81,79 m ² | 1 771,57 € |
| 45.1.2 | Complexe de doublage isolant d'ép. 10cm (10+90) en PSE et plâtre (F002 - Comble) | 76,14 m ² | 1 649,19 € |
| 45.1.3 | Cloison isolée Ep: 7cm en plaques de plâtre & laine minérale sur ossature métal (F001 - RDC) | 40,42 m ² | 1 090,53 € |
| 45.1.4 | Cloison isolée Ep: 7cm en plaques de plâtre & laine minérale sur ossature métal (F002 - Comble) | 66,96 m ² | 1 806,58 € |

45.2 Plafonds

| | | | |
|--------|---|----------------------|------------|
| 45.2.1 | Plafond à plaques de plâtre sur ossat.métallique de type BA 13mm d'épaisseur (C001 - Plafond RDC) | 78,32 m ² | 1 351,80 € |
| 45.2.2 | Plafond plâtre sous rampant de type BA 13mm et isolation 20cm Ep:21.3cm (C002 - Plafond comble) | 54,77 m ² | 3 833,90 € |

Total lot PLATRERIE ISOLATION : 11 503,58 € HT